



BİLGİ KARTI 3

GÜVENLİ İNŞAAT

MOBİL İSKELE GÜVENLİ KULLANIM



Çalışma öncesi



Mobil iskelenin talimat el kitabında belirtilen hususlar doğrultusunda ehil kişilerce kurulması ve akabinde kullanım öncesi kontrollerinin yapılması neticesinde çalışma güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir durum tespit edilmemesi halinde iskele kullanılabilir. Bu noktada üretici tarafından belirtilen tüm


bileşenlerin eksiksiz şekilde monte edildiği, uygun şekilde sabitlendiği ve işlevlerini olması gerektiği gibi yerine getirdiklerinden emin olunmalıdır. Çalışma yapılacak konumun o anki hava, zemin ve çevre koşullarının uygunluğu da göz önüne alınmalıdır.

Önemli hususlar


Mobil iskele çalışma platformuna erişim sırasında ve iskele üzerinde çalışma yapılırken dikkate alınması gereken bazı önemli hususlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:



➔ Çalışma platformuna erişim üretici tarafından belirtilen erişim merdiveni aracılığıyla iskele içerisinden gerçekleştirilmelidir. İskelenin dengesini bozabileceği ve devrilmesine neden olabileceği için asla iskele dışından tırmanılmamalıdır.



- ➔ Mobil iskeleler yüksekte yapılacak faaliyetler için bir çalışma platformu olarak tasarlandıklarından diğer ekipman ve yapılara erişim amaçlı kullanılmamalıdır.
- ➔ Tasarım amacına uygun olmadığından kaldırılmamalı ve aslı şekilde kullanılmamalıdır.
- ➔ Çalışma boyunca mobil iskelenin güvenli çalışma yükünün aşılmaması sağlanmalıdır.



- ➔ Ayarlanabilir ayaklar amacına uygun şekilde iskeleyi düzleştirme (terazileme) için kullanılmalı, ekstra yükseklik kazanmak amacıyla kullanılmamalıdır.
- ➔ Platform üzerinde çalışma ve platforma erişim sırasında mobil iskelenin tüm tekerleklerinin kilitli olmasına dikkat edilmelidir.
- ➔ Mobil iskele; merdiven, sığa iskele ya da diğer ekipmanları destekleme amaçlı kullanılmamalıdır.
- ➔ İskele merdiveni üzerinde çalışma yapılmamalı, merdivenler sadece çalışma platformuna erişim amacıyla kullanılmalıdır.
- ➔ Yürütülen faaliyet sırasında platform içerisinde kalınmalı ve korkuluklar dışına aşırı uzanılmamalıdır.
- ➔ Ekstra yükseklik kazanmak amacıyla korkuluklar üzerine basma veya platform üzerine kutu, kova, merdiven ya da yapı malzemeleri vb. yerleştirmek suretiyle bunların üzerine çıkma gibi tehlikeli davranışlardan kesinlikle uzak durulmalıdır.
- ➔ Mobil iskele başka bir konuma taşınacaksa; üreticinin belirttiği azami yüksekliğe dikkat edilmeli ve iskele üzerinde asla çalışan ya da malzeme bulunmamalıdır. Hareket güzergâhı boyunca zemin ve çevre şartlarının (düzlük, sağlamlık, engeller, enerji hatları gibi) güvenli olup olmadığı kontrol edilmelidir. İskele; denge ayakları zeminden hafif yükseltilmiş (20-25 mm gibi) şekilde takılıyken taban kısmından elle itilmeli ya da çekilmelidir.
- ➔ İskelenin dengesinin bileşenlerin ve dolayısıyla ekipmanın hafifliği sebebiyle kolayca bozulabileceği bilinmelidir. İskele; kaplanmamalı, yükleri yukarı çekmek, malzeme depolamak veya moloz kaydıracağı gibi ekipmanları desteklemek için kullanılmamalıdır.
- ➔ Mobil iskelenin talimat el kitabında belirtilen rüzgâr hız limitleri dâhilinde kullanılmasına büyük önem verilmeli, ağaç ya da binalar kaynaklı muhtemel rüzgâr hız artışları göz önünde bulundurulmalıdır.

